

Korekta / errata do tekstu SIWZ :

Korekta 1.

Jest w SIWZ :

III. NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA :

Nazwa : „2 Naziemne instalacje fotowoltaiczne ”.

Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie , dostawa i montaż **3** instalacji naziemnych fotowoltaicznych o mocy 30 kWp (każda instalacja). ”

Powinno być :

III. „NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA :

Nazwa : **2** Naziemne instalacje fotowoltaiczne ”.

Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie , dostawa i montaż **2** instalacji naziemnych fotowoltaicznych o mocy 30 kWp (każda instalacja). ”

Korekta 2.

Jest w SIWZ :

Inwerter :

Wejście DC

- Max zalecana Moc PV **70** kWp
- Moc nominalna **52** kW
- Zakres Napięcia 20 – 1100 V
- Zakres MPP o pełnej Mocy 520 – 800 V
- Max prąd Obecny 100 A (tracker 50 A na MPP)
- Max liczba trackerów MPP Wejścia równoległe : 1 tracker MPP
- Oddzielne wejścia : 2 trackery MPP
- Symetryczny i asymetryczny (40 / 60 %)
- Obciążenie wejściowe

Wejście AC

- Nominalna Moc Pozorna **50** kVA
- Zakres Napięcia 3x230 / 400 V (±20%) 3 /PE lub 3 / N / PE

Powinno być :

Inwerter :

Wejście DC

- Max zalecana Moc PV **40** kWp
- Moc nominalna **32** kW
- Zakres Napięcia 20 – 1100 V
- Zakres MPP o pełnej Mocy 520 – 800 V
- Max prąd Obecny 100 A (tracker 50 A na MPP)
- Max liczba trackerów MPP Wejścia równoległe : 1 tracker MPP
- Oddzielne wejścia : 2 trackery MPP
- Symetryczny i asymetryczny (40 / 60 %)
- Obciążenie wejściowe

Wejście AC

- Nominalna Moc Pozorna **30** kVA
- Zakres Napięcia 3x230 / 400 V (±20%) 3 /PE lub 3 / N / PE